

Regione Piemonte

Provincia di Vercelli

Committente

Comune di Carcoforo

Oggetto

Potenziamento acquedotto con captazione
sorgente presso Alpe sulla Selva
e vasca di carico Alpe Coste

L.R. n. 13/97 - art. 8 comma 4

Fondi ATO

ELABORATO

OGGETTO

Elenco Prezzi Unitari

NUMERO

R.3

PROGETTO ESECUTIVO

LLPP	STEP	STATO	DATA	OGGETTO
	PRELIMINARE	EMISSIONE	10.03.2008	
	DEFINITIVO	EMISSIONE	12.06.2013	
	ESECUTIVO	EMISSIONE		

IN	PROGRESS.	REVISIONE	DATA	STATO
	37-12	00	30.01.2013	EMISSIONE
		01	12.06.2013	EMISSIONE
		02		

Ing. Fabrizio Tocchio

ORDINE INGEGNERI della Provincia di Vercelli, n° A 1075 _____



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 01.A01.A95. 005	Scavo in trincea a pareti verticali eseguito amacchina con intervento manuale ove occorra, misurato a termine di capitolato, comprese: le armature metalliche a cassero continuo affondate contemporaneamente all'approfondimento dello scavo, per assicurare la stabilita' delle pareti l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300 Fino alla profondita' di m 3,00 euro (trenta/71)	m³	30,71
Nr. 2 01.A01.B87. 010	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito a mano euro (quarantasei/73)	m³	46,73
Nr. 3 01.A01.B87. 020	idem c.s. ...regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico euro (sette/77)	m³	7,77
Nr. 4 03.A17.A01. 005	Posa in opera di vasca di accumulo per acqua piovana, in cemento armato monolitica rettangolare o circolare, con piastra di copertura in CLS, carrabile e con chiusini di ispezione. La posa comprende posizionamento vasca, posizionamento piastra carrabile, collegamento tubazione di carico, collegamento tubazione di mandata e collegamento tubazione di troppo pieno. Capacità l 2000 euro (millecinquecentotrentanove/30)	cad	1.539,30
Nr. 5 05.P64.C50.0 05	Staffe di sostegno per qualsiasi uso. euro (quattro/74)	cad	4,74
Nr. 6 07.A14.N05. 015	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN 200 euro (settantaquattro/26)	cad	74,26
Nr. 7 07.P02.C30.0 25	Bulloni in acciaio inox, completi di dadi, diametro da 10 mm a 20 mm euro (undici/55)	kg	11,55
Nr. 8 08.P03.M45. 005	Compenso per perforazione eseguita in terreni costituiti da roccia avente resistenza alla compressione monoassiale fino ai valori di seguito riportati: Ø 500/600, resistenza roccia fino a 200 kg/cmq euro (duecentoventiquattro/00)	m	224,00
Nr. 9 08.P03.M45. 015	idem c.s. ...riportati: Ø 1000/1400, resistenza roccia fino a 750 kg/cmq euro (trecentoventi/00)	m	320,00
Nr. 10 1	Allestimento della zona di cantiere da parte del personale specializzato, comprensivo delle attrezzature. euro (venticinque/00)	cadauno	25,00
Nr. 11 10	Raccordo con due flange in ghisa sferoidale secondo DIN EN 545; rivestimento esterno/interno in resina epossidica secondo DIN EN 3476; o in alternativa con rivestimento interno in malta cementizia secondo norme DIN 2614 e verniciatura bituminosa secondo norme DIN 545; DN 200 mm euro (duecentocinquantatre/00)	cadauno	253,00
Nr. 12 11	Flangia sciolta da saldare, secondo DIN 2633, qualità acciaio St 37-2 secondo DIN 17100, PN 40; DN 200 euro (quarantacinque/00)	cadauno	45,00
Nr. 13 12	Posa di tubazione in Polietilene in condizioni particolarmente gravose (in roccia) mediante l'applicazione di staffaggi e/o staffe. Per tubazione diam 200 mm euro (centocinquanta/00)	m	150,00
Nr. 14 12.P16.A05. 055	Fornitura e posa in opera di tubazione nera in acciaio coibentata in opera con fibra di vetro o di roccia e fasciatura in isogenopak, comprensiva di curve, saldature procedimento "TIG", staffaggi, verniciatura, opere murarie e ripristini, comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10% e oneri per la sicurezza. DN 200 euro (duecentoquarantasei/34)	m	246,34
Nr. 15 14.P11.A20. 010	Applicazione di staffe a muro, in cantiere, mediante infissione di chiodi con pistola chiodatrice o tasselli con foratura a trapano, in muratura di cls, pietra o mattoni, ecc., compresa la manodopera ed ogni altro materiale occorrente all'esecuzione, con saldatura delle staffe (di fornitura dell'Ente appaltante) per ogni chiodo sparato o per tassello oltre a 2,5 metri di altezza euro (tre/41)	cad	3,41
Nr. 16 18.P08.A05. 010	MEZZI DI SERVIZIO Elicottero leggero per trasporto al gancio con portata operativa non superiore a 1200 kg, compresa ogni operazione di carico e scarico, consumi, personale di volo ed assistenza a terra, compreso ogni onere accessorio. Per ogni minuto di volo effettivo. operativo fino a 2000 m s.l.m., con portata operativa da 700 a 1000 kg, in fase di trasporto euro (ventiuno/64)	min	21,64
Nr. 17 18.P08.B05.0 05	MEZZI D'OPERA Escavatore speciale (ragno) con massa totale a terra superiore a kg 2.000, operanti in zone di difficile accesso, compreso operatore ed ogni altro onere euro (quarantasei/11)	h	46,11
Nr. 18 2	Tubi in polietilene alta densità PE100 VRC® ad elevatissima resistenza alla propagazione lenta della frattura (SCG > 5.000 h), colore nero con strisce coestruse blu oppure interamente blu, per la distribuzione di acque potabili e da potabilizzare, inclusi i fluidi alimentari, prodotti in conformità alle norme EN 12201 ed ISO 4427, alle prescrizioni igienico-sanitarie previste dal D.M. n° 174 del		

